

Zmluva o dielo

Uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.,
v znení neskorších zmien a doplnkov

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ

| | |
|----------------------|--|
| Obchodné meno: | Obec Košariská |
| Sídlo: | Košariská 78, 906 15 Košariská |
| Štatutárny zástupca: | Štefan Antol – starosta obce Košariská |
| IČO: | 00309621 |
| DIČ: | 2021081480 |
| Kontaktná osoba : | Štefan Antol – starosta obce Košariská |
| Telefón: | +421905334994 |
| Email: | starosta@kosariska.sk |

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

| | |
|--|--|
| Obchodné meno: | Roman Grexa |
| Sídlo: | Budovateľská 400/6, 906 13 Brezová pod Bradlom |
| Štatutárny zástupca: | Roman Grexa |
| Bankové spojenie: | Prima banka Slovensko, a.s. |
| IBAN: | SK61 5600 0000 0062 1563 9001 |
| IČO: | 36965260 |
| DIČ: | 1044396001 |
| IČ DPH: | Neplatiť DPH |
| Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvy: | Roman Grexa |
| v technických veciach: | Roman Grexa |
| Telefón: | 0908542508 |
| Email: | rgrexa@gmail.com |
| Registrácia: | Živnostenský register SR, Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Číslo ŽR: 303-3509 |

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II. Právny predpis

2.1. Zmluva o dielo sa uzatvára podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.

Článok III. Predmet plnenia zmluvy

3.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: **REKONŠTRUKCIA HOSPODÁRSKEJ BUDOVI MÚZEA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNKA**. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy, a to za podmienok uvedených v tejto zmluve.

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet uvedený v bode 3.1 tohto článku zmluvy v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, podľa zadania na základe výkazu výmer a za podmienok dohodnutých v zmluve a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite, v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) a súvisiacich STN.

3.3 Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil objednávateľovi ako uchádzač vo verejnom obstarávaní.

Článok IV. Miesto plnenia

4.1. Miestom plnenia zmluvy je: **obec Košariská, k. ú. Košariská, parcela č. 27474**

Článok V. Cena diela a rozsah prác

5.1. Cena diela v celom rozsahu podľa článku III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. Cena za predmet zmluvy je stanovená vrátane 20 % DPH, cla, dovozných prírážky a iným zákonom stanovených príplatkov a poplatkov. Zmluvná cena je konečná. Stavebné dielo bude zhotoviteľom vykonané v ponúkanej cene a v požadovanej kvalite.

5.2. Cena predmetu tejto zmluvy je stanovená v nasledovnom členení:

| P.č. | Dielo/stavba | Cena v EUR bez DPH | DPH 20% | Cena v EUR s DPH |
|------|---|--------------------|----------------|------------------|
| 1. | REKONŠTRUKCIA HOSPODÁRSKEJ BUDOVI MÚZEA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNKA | 75 860,00 | Neplatiteľ DPH | 75 860,00 |

5.3. Cena je viazaná na výkaz výmer, ktorý predložil objednávateľ ako podklad do súťaže, čo je do kvality a množstiev podrobne špecifikované ponukovým rozpočtom zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu č.1. tejto zmluvy. Cena zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov a stavebno-montážnych prác, zodpovedajúce STN a všeobecne záväzným predpisom vo výstavbe.

5.4 V cene uvedenej v ods. 2 tohto článku sú zahrnuté aj náklady na:

- a) vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska,
- b) práce a dodávky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpísaných v projektovej dokumentácii,
- c) všetky doklady potrebné ku kolaudácii stavby (v prípade potreby), k uvedeniu diela do prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a STN noriem (vydané odborné spôsobilými osobami) vzťahujúce sa na predmet zákazky.

Článok VI.

Práce nad rámec zmluvy vyvolané objednávateľom

6.1. V prípade zmeny rozsahu prác, vyvolaných objednávateľom tieto budú odsúhlasené za nasledovných podmienok:

- na základe záznamu v stavebnom denníku, že objednávateľ požadoval stavebné a montážne práce a dodávky, ktoré neboli obsiahnuté v projektovej dokumentácii resp. požadoval napr. zmenu materiálov, atď.
- v prípade súhlasu zainteresovaných (objednávateľ, projektant, zhotoviteľ) so zmenou, vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu podľa požiadaviek objednávateľa.

Dodatok k rozpočtu bude podkladom pre spracovanie dodatku k tejto zmluve, po odsúhlasení ktorého zhotoviteľ pristúpi k realizácii naviac prác.

6.2. Pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte resp. v ocenených odchýlkach bude používať ceny z týchto rozpočtov
- b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny, ktorú musí objednávateľ odsúhlasiť.

6.3. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo nerealizovať naviac práce vyvolané objednávateľom, v prípade, ak objednávateľ nebude dodatky, viažuce sa ním vyvolané naviac práce na predmet zmluvy akceptovať.

Článok VII.

Čas plnenia

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v článku III. tejto zmluvy zhotoviť takto:

7.1.1. Termín splnenia predmetu zmluvy je 150 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľovi.

7.1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s lehotou výstavby diela po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota výstavby predlžuje o dobu prerušenia prác zo strany objednávateľa. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku.

7.2. V prípade zmeny riešenia zo strany objednávateľa, ktorá si vyžaduje zmenu diela, sa lehota výstavby predlží úmerne o dobu potrebnú na realizáciu tejto zmeny.

7.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

7.4 Trvanie zmluvy do 31.12.2021.

Článok VIII. Zoznam zodpovedných osôb

8.1. Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto zmluvy o dielo:

Za zhotoviteľa: **Roman Grexa**

Článok IX. Podmienky uskutočnenia prác Spolupôsobenie objednávateľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie ochrany staveniska a poistenia stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP

9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Stavba sa realizuje na zodpovednosť zhotoviteľa, počas realizácie stavby, zhotoviteľ zodpovedá za škody ktoré môžu nastať počas vykonávania.

9.2. Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie vedení a zariadení, ktoré nebudú vytýčené pri odovzdávaní staveniska.

9.3. Všetky zmeny a navyše práce je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela.

9.4. Objednávateľ sa zaväzuje vyjadriť svoje stanovisko k predloženému súpisu vykonaných prác do troch dní odo dňa jeho predloženia.

9.5 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov na stavbe počas celého jej priebehu ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z.. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP.

9.6. Zhotoviteľ je povinný plniť podmienky týkajúce sa vyjadrení verejnoprávných orgánov a organizácií ako aj podmienky, za ktorých bolo vydané stavebné povolenie a všeobecne záväzné predpisy pre stavebnú činnosť.

9.7. Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená

požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.

9.8. Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote. Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou len na základe súhlasu zhotoviteľa.

9.9. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškaní.

9.10. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne sedem pracovných dní vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín.

9.11. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.

9.12. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá dielo objednávateľovi a objednávateľ je povinný ukončené dielo prevziať, ak sa nevyskytli také vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu.

9.13. Pre odovzdanie predmetu zmluvy platí:

- Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný osobami oprávnenými konať vo veciach technických. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, súpis zistených drobných vád a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady.
- Ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.
- Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nenia prijaté riešenie ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadami, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom projektanta a objednávateľa v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.
- Pri preberaní diela zistené prípadné drobné nedorobky, ktorých charakter umožňuje užívanie diela, nie sú dôvodom neprevzatia hotového diela objednávateľom.

9.14. Na odovzdávanom – preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky stavby.

9.15. Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní predmetu zmluvy usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

9.16. Bez predchádzajúcej dohody nesmie objednávateľ, resp. užívateľ dielo užívať, ktoré nebolo odovzdané a prevzaté. Za neoprávnené užívanie sa nepovažuje prípad, keď objednávateľ, alebo jeho zmluvný partner vykonáva na neprevzatej dodávke práce podľa projektovej dokumentácie, alebo komplexné skúšky zabudovaných a namontovaných technologických zariadení, ktoré nie sú predmetom plnenia zhotoviteľa.

9.17. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú pri predčasnom užívaní stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli a boli preukázateľne spôsobené zo strany objednávateľa. Zhotoviteľ ich na základe vzájomnej dohody a dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

9.18. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať pri realizácii diela podmienky určené príslušným stavebným úradom v stavebnom povolení.

Článok X. Platobné podmienky

10.1. Počas realizácie diela bude zhotoviteľ fakturovať predmet zmluvy 1 krát mesačne. Podkladom pre vyhotovenie faktúry bude zhotoviteľom vyhotovený súpis zmluvne dohodnutých a vykonaných prác a dodávok písomne odsúhlasený zástupcom objednávateľa a ocenený jednotkovými cenami z ponukového rozpočtu zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu č.1. tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ predloží technickému dozoru súpis vykonaných prác a dodávok na potvrdenie v posledný deň mesiaca. Súpis vykonaných prác, vrátane ich ocenenia, schvaľuje objednávateľ po predchádzajúcom odsúhlasení technickým dozorom do troch pracovných dní. Ak objednávateľ v stanovenej lehote súpis vykonaných prác neschváli alebo neuvedie dôvody jeho neschválenia, platí nevyvrátiteľná domnienka, že súpis zhotoviteľa je objednávateľom schválený.

10.3. Na základe potvrdeného súpisu zmluvne dohodnutých a vykonaných prác a dodávok vyhotoví zhotoviteľ faktúru – daňový doklad a doručí ju na adresu objednávateľa.

10.4. Faktúry vystavené zhotoviteľom musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť prevzatím daňového dokladu.

10.5. Lehota splatnosti všetkých vystavených faktúr zhotoviteľom je 14 dní od jej doručenia objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania z účtu objednávateľa.

Článok XI. Zodpovednosť za vady a záruky

11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá chyby, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.

11.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

11.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím vecí, poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ, ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť, alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použitie trval. Zhotoviteľ tak isto nezodpovedá za vady, spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržanie písomne trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.

11.4. Záručná doba na stavebné práce je 60 mesiacov od odovzdania a prevzatia diela. Na tovary a zariadenia platí záruka daná výrobcom.

11.5. Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou.

11.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia reklamovaných objednávateľom do 15 dní odo dňa reklamácie, ak nedôjde k obojstrannej dohode o inom termíne.

11.7. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.

Článok XII. Zmluvné pokuty a sankcie

12.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá zrealizovaný predmet zmluvy v zmluvnom termíne, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z ceny diela bez DPH za každý deň omeškania.

12.2. V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania v zmysle § 369 Obchodného zákonníka.

Článok XIII. Odstúpenie od zmluvy

13.1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.

13.2. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.

13.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené písomne.

13.4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú tieto skutočnosti:

- ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami zmluvy prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení zmluvy,
- ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať predmet zmluvy v rozpore s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primerane poskytnutej lehote.

Článok XIV. Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc

14.1. Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka. Jej výška bude vzájomne prerokovaná. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené komisionálne zástupcami oboch zmluvných strán.

14.2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam zhotoviteľa sú dodávky a práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné.

14.3. Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky.

14.4. V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby.

Článok XV. Stavebný denník

15.1. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona č.50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v platnom znení.

15.2 Do stavebného denníka môžu robiť záznamy len stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne jeho zástupca a stavebný dozor objednávateľa, prípadne jeho zástupca alebo iný poverený zástupca objednávateľa, resp. projektant stavby.

15.3 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy – postup realizácie prác, kvalitu vykonávania prác, prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie. Záznamy vedie stavbyvedúci, resp. jeho zástupca a priebežne ich bude potvrdzovať stavebný dozor objednávateľa, prípadne jeho zástupca alebo iný poverený zástupca objednávateľa.

15.4 V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do troch pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený do troch pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený.

15.5 Všetky prípadné navyše práce a zmeny rozsahu zmluvy musia byť pred ich realizáciou odsúhlasené stavebným dozorom, prípadne iným povereným zástupcom objednávateľa v stavebnom denníku a upravené písomnou zmluvou príp. dodatkom.

Článok XVI.

Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia

16.1. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov.

16.2. Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. V prípade, ak k tejto dohode nedôjde, bude spor predložený k rozhodnutiu príslušného obchodného súdu podľa sídla obžalovaného, v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.

16.3. Zmluvu môžu zmluvné strany meniť len písomnými obojstranne odsúhlasenými a podpísanými dodatkami.

16.4. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

16.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť.

16.6. Ďalšie zmluvné podmienky, ktoré nie sú špecifikované v tejto zmluve, sú predmetom rokovania pri podpise zmluvy medzi zhotoviteľom a objednávateľom v rozsahu ustanovení platného Obchodného zákonníka a právnych predpisov upravujúcich rozpočtové hospodárenie objednávateľa a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


16.7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

16.8. Súčasťou tejto zmluvy je: Rozpočet

Košariská, dňa 28.02.2020



.....
za objednávateľa
Štefan Antol – starosta obce Košariská



.....
za zhotoviteľa
Roman Grexa

Roman Grexa
Stavebné práce
Budovateľská400/6
Brezová pod Bradlom

KRYCI LIST ROZPOCTU

| | | | |
|----------------|---|----------|-----------------|
| Názov stavby | Rekonštrukcia hospodárskej budovy Múzea Milana Rastislava Štefánika | JKSO | 801 49 |
| Názov objektu | | EČO | |
| | | Miesto | Košariská |
| | | IČO | IČ DPH |
| Objednávateľ | Obec Košariská, Košariská 78, 906 15 Košariská | 00309621 | DIČ: 2021081480 |
| Projektant | Ing.arch.Martin Šlahor, Horné Košariská 267 | | |
| Zhotoviteľ | Roman Grexa, Budovateľská 400/6, 906 13 Brezová pod Bradlom | 36965260 | DIČ: 1044396001 |
| Spracoval | Roman Grexa | | |
| Rozpočet číslo | Dňa | CPV | |
| RG07-20 | 28.2.2020 | CPA | |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady | | | B Doplnkové náklady | | C Vedľajšie rozpočtové náklady | | | | |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|----|--------------------------------|------|----|-------------------|------|
| 1 | HSV | Dodávky | 4 392,86 | 8 | Práca nadčas | 0,00 | 13 | GZS | 0,00 |
| 2 | | Montáž | 9 631,80 | 9 | Bez pevnej podl. | 0,00 | 14 | Projektové práce | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 35 956,45 | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Sťažené podmienky | 0,00 |
| 4 | | Montáž | 13 578,61 | 11 | | 0,00 | 16 | Vplyv prostredia | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 8 018,42 | | | | 17 | Iné VRN | 0,00 |
| 6 | | Montáž | 3 911,27 | | | | 18 | VRN z rozpočtu | 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | | 75 489,41 | 12 | DN (r. 8-11) | | 19 | VRN (r. 13-18) | 0,00 |
| 20 | HZS | | 370,59 | 21 | Kompl. činnosť | 0,00 | 22 | Ostatné náklady | 0,00 |

| | | |
|------------------------------|---|-----------------------------|
| Projektant |  | D Celkové náklady |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 23 Súčet 7, 12, 19-22 |
| Objednávateľ | | 24 Neplatca DPH |
| 28.2.2020 <i>[Signature]</i> | | 25 Cena (r. 23-24) |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 75 860,00 |
| Zhotoviteľ | | E Prípočty a odpočty |
| 28.2.2020 <i>[Signature]</i> | Roman Grexa Stavebné práce Budovateľská 400/6 Brezová pod Bradlom | 26 Dodávky zadávateľa |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 27 Kízavá doložka |
| | | 28 Zvýhodnenie + - |

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia hospodárskej budovy Múzea Milana Rastislava Štefánika
Objekt:

Objednávateľ: Obec Košariská, Košariská 78, 906 15 Košariská
Zhotoviteľ: Roman Grexa, Budovateľská 400/6, 906 13 Brezová pod Bradlom
Miesto: Košariská

Spracoval: Roman Grexa
Dátum: 28. 02. 2020

| Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkom | Hmotnosť celkom | Suť celkom |
|------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| HSV | Práce a dodávky HSV | 4 392,86 | 9 631,80 | 14 024,66 | 22,531 | 26,256 |
| 1 | Zemné práce | 60,07 | 158,97 | 219,04 | 3,337 | 0,000 |
| 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie | 1 414,91 | 581,59 | 1 996,50 | 5,737 | 0,000 |
| 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 2 661,37 | 3 568,54 | 6 229,91 | 6,741 | 0,000 |
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 256,51 | 4 502,35 | 4 758,86 | 6,715 | 26,256 |
| 99 | Presun hmôt HSV | 0,00 | 820,35 | 820,35 | 0,000 | 0,000 |
| PSV | Práce a dodávky PSV | 43 974,87 | 17 860,47 | 61 835,34 | 9,830 | 1,660 |
| 713 | Izolácie tepelné | 1 246,19 | 132,44 | 1 378,63 | 0,298 | 0,000 |
| 721 | Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia | 353,86 | 501,92 | 855,78 | 0,089 | 0,011 |
| 725 | Zdravotechnika - zariad. predmety | 14 744,37 | 1 648,41 | 16 392,78 | 0,541 | 0,522 |
| 762 | Konštrukcie tesárske | 861,17 | 360,48 | 1 221,65 | 0,752 | 1,080 |
| 763 | Konštrukcie - drevostavby | 1 338,39 | 1 375,78 | 2 714,17 | 1,166 | 0,000 |
| 764 | Konštrukcie klampiarske | 7,29 | 29,29 | 36,58 | 0,002 | 0,009 |
| 766 | Konštrukcie stoliárske | 1 004,47 | 6 050,72 | 7 055,19 | 0,086 | 0,000 |
| 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | 11 714,45 | 458,44 | 12 172,89 | 1,707 | 0,000 |
| 771 | Podlahy z dlaždíc | 2 576,82 | 1 287,97 | 3 864,79 | 3,574 | 0,000 |
| 776 | Podlahy povlakové | 0,00 | 85,18 | 85,18 | 0,000 | 0,038 |
| 781 | Obklady | 1 951,77 | 1 097,18 | 3 048,95 | 1,529 | 0,000 |

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 783 | Dokončovacie práce - nátery | 61,55 | 221,03 | 282,58 | 0,028 | 0,000 |
| 784 | Dokončovacie práce - maľby | 96,12 | 329,77 | 425,89 | 0,058 | 0,000 |
| M | Práce a dodávky M | 8 018,42 | 3 911,27 | 11 929,69 | 0,000 | 0,000 |
| HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby | 0,00 | 370,59 | 370,59 | 0,000 | 0,000 |
| Celkom | | 48 367,73 | 27 492,27 | 75 860,00 | 32,361 | 27,916 |



[Handwritten signature]

Roman Grexa
 Stavebné práce
 Budovateľská400/6
 Brezová pod Bradlom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia hospodárskej budovy múzea Milana Rastislava Štefánika
Objekt:

Objednávateľ: Obec Košariská, Košariská 78, 906 15 Košariská
Zhotoviteľ: Roman Grexa, Budovateľská 400/6, 906 13 Brezová pod Bradlom
Miesto: Košariská

Spracoval: Roman Grexa
Dátum: 28.02.2020

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka celkom | Montáž celkom | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom |
|---|----------------|--|----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------|-----------------|
| HSV | | | | | | | | | | |
| Práce a dodávky HSV | | | | | | 4 392,86 | 9 631,80 | 14 024,66 | | 22,531 |
| 1 | | Zemné práce | | | | 60,07 | 158,97 | 219,04 | | 3,337 |
| 1 | 130201001.S | Výkop jamy a tyňa v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne "tyňa pre kanalizáciu" 20,0*0,3*0,4 | m3 | 2,400 | 42,19 | 101,26 | 101,26 | 219,04 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | 162301101.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.4-, do 100 m ³ na vzdialenosť do 500 m | m3 | 2,400 | 1,75 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | 175101102.S | Obsyp potrubia sypatinou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypatinou 2,4-20,0*3,14*0,08*0,08 | m3 | 1,998 | 26,78 | 53,51 | 53,51 | 53,51 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | 563410001200.S | Kamenivo drevané hrubé frakcia 4-8 mm 1,998*1,67 | t | 3,337 | 18,00 | 60,07 | 0,00 | 60,07 | 1,00000 | 3,337 |
| 3 Zvislé a kompletne konštrukcie | | | | | | | | | | |
| 5 | 317161312.S | Pórobetónový preklad nosný šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm | ks | 2,000 | 21,65 | 36,86 | 6,44 | 43,30 | 0,02658 | 0,053 |
| 6 | 317161512.S | Pórobetónový preklad nosný šírky 200 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm | ks | 4,000 | 46,58 | 163,44 | 22,88 | 186,32 | 0,06345 | 0,254 |
| 7 | 317161566.S | Pórobetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2500 mm | ks | 1,000 | 109,78 | 101,87 | 7,91 | 109,78 | 0,15951 | 0,160 |
| 8 | 340238269 | Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m ² tvárnicami PORFIX (500x300x250) 0,6*0,55*2+0,6*0,6*3 | m ² | 1,740 | 83,74 | 111,06 | 34,65 | 145,71 | 0,30003 | 0,522 |
| 9 | 340291111 | Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky do 100 mm 5*2,5 | m | 12,500 | 2,00 | 7,00 | 18,00 | 25,00 | 0,00008 | 0,001 |
| 10 | 340291112 | Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky nad 100 mm 3*2,5 | m | 7,500 | 3,00 | 6,30 | 16,20 | 22,50 | 0,00012 | 0,001 |
| 11 | 342272031.S | Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m ³ hrúbky 100 mm "1.N.P. vid' výkr.03" (1,9+1,0+1,54+1,47*2+7,585+0,73+1,51+0,9)*2,56 -(1,0+0,7)*2,4 Súčet | m ² | 42,269 46,349 4-080 42,269 | 23,97 | 661,93 | 351,26 | 1 013,19 | 0,07424 | 3,138 |
| 12 | 342272051.S | Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m ³ hrúbky 150 mm "1.N.P. vid' výkr.03" (2,7+2,95)*2,56 | m ² | 14,464 14,464 | 31,16 | 326,45 | 124,25 | 450,70 | 0,11124 | 1,609 |
| 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | | | | | | | |
| 13 | 610991111.S | Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií 0,9*1,5*2+0,9*2,1*2+1,1*2,2*2 | m ² | 11,320 11,320 | 1,53 | 2,94 | 14,38 | 17,32 | 0,00019 | 0,002 |
| 14 | 612401918.S | Priplotok za navrhnutie nasiakavého povrchu pod omietky vnútorných stien a pilierov "M 1,01-1,07" 43,0+26,75+17,63+12,5+17,5+9,5+4,78 | m ² | 172,660 172,660 | 0,34 | 0,00 | 58,70 | 58,70 | 0,00000 | 0,000 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------|---|----|---------|--------|----------|--------|----------|---------|-------|
| 15 | 612460124.S | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietku a nátery | m2 | 172,660 | 2,73 | 333,23 | 138,13 | 471,36 | 0,00040 | 0,069 |
| 16 | 612460151.S | Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm | m2 | 172,660 | 4,89 | 186,47 | 657,84 | 844,31 | 0,00493 | 0,851 |
| 17 | 612460231.S | Vnútorná omietka stien cementová hrubá, hr. 10 mm | m2 | 70,000 | 8,67 | 260,40 | 346,50 | 606,90 | 0,01365 | 0,956 |
| | | "pod obklady" 70 | | 70,000 | | | | | | |
| 18 | 612460241.S | Vnútorná omietka stien vápenocementová (hrubá), hr. 10 mm | m2 | 102,660 | 8,22 | 266,92 | 576,95 | 843,87 | 0,01575 | 1,617 |
| | | 172,66-70 | | 102,660 | | | | | | |
| 19 | 612460382.S | Vnútorná omietka stien vápenocementová štuková (jemná), hr. 2 mm | m2 | 102,660 | 6,14 | 84,18 | 546,15 | 630,33 | 0,00315 | 0,323 |
| 20 | 620991121.S | Zakrytie výpni vonkajších otvorov s rámmi a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom | m2 | 11,320 | 1,53 | 2,94 | 14,38 | 17,32 | 0,00019 | 0,002 |
| | | 0,9*1,5*2+0,9*2,1*2+1,1*2,2*2 | | 11,320 | | | | | | |
| 21 | 622461032.S | Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 1,5 mm | m2 | 133,750 | 14,16 | 1 044,59 | 849,31 | 1 893,90 | 0,00290 | 0,388 |
| | | 39,50+53,75+23,5+17,0 | | 133,750 | | | | | | |
| 22 | 625250208.S | Kontaktný zateplovací systém z bieloého EPS hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy | m2 | 5,845 | 29,33 | 89,72 | 81,71 | 171,43 | 0,01273 | 0,074 |
| | | 0,7*2,2+2,05*2,1 | | 5,845 | | | | | | |
| 23 | 631315611.S | Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm | m3 | 0,958 | 120,07 | 83,13 | 31,90 | 115,03 | 2,19407 | 2,102 |
| | | "ryňa pre kanalizáciu" (4,05+6,0+2,76+0,65+2,5)*0,3*0,2 | | 0,958 | | | | | | |
| 24 | 632001051.S | Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky | m2 | 67,900 | 0,54 | 0,00 | 36,67 | 36,67 | 0,00000 | 0,000 |
| | | 16,8+8,0+9,7+2,0+3,0+1,4+27,0 | | 67,900 | | | | | | |
| 25 | 665520009700.S | Základný penetračný náter na zvýšenie priľnavosti k nasiekavému podkladu | kg | 23,765 | 5,34 | 126,91 | 0,00 | 126,91 | 0,00700 | 0,024 |
| | | 67,9 * 0,35 | | 23,765 | | | | | | |
| 26 | 632452611.S | Cementová samonivelačná sítka, pevnosti v ťahu 20 MPa, hr. 3 mm | m2 | 67,900 | 5,83 | 179,94 | 215,92 | 395,86 | 0,00490 | 0,333 |
| | | 16,8+8,0+9,7+2,0+3,0+1,4+27,0 | | 67,900 | | | | | | |

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------|--|----|---------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
| 27 | 941941041.S | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 130,530 | 2,66 | 0,00 | 347,21 | 347,21 | 0,02572 | 3,357 |
| | | 15,11*3,0+15,00*3,3+5,95*3,5+5,95*2,5 | | 130,530 | | | | | | |
| 28 | 941941291.S | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 130,530 | 1,61 | 195,80 | 14,35 | 210,15 | 0,00000 | 0,000 |
| 29 | 941941841.S | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 130,530 | 1,77 | 0,00 | 231,04 | 231,04 | 0,02572 | 3,357 |
| 30 | 952901110 | Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí | m2 | 10,440 | 1,68 | 0,63 | 16,91 | 17,54 | 0,00002 | 0,000 |
| | | 0,9*1,5*2+0,9*2,1*2+0,9*2,2*2 | | 10,440 | | | | | | |
| 31 | 952902110 | Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na poválach | m2 | 67,900 | 0,18 | 0,00 | 12,22 | 12,22 | 0,00000 | 0,000 |
| | | 16,8+8,0+9,7+2,0+3,0+1,4+27,0 | | 67,900 | | | | | | |
| 32 | 952903011 | Čistenie fasád ťiakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu | m2 | 133,750 | 0,83 | 2,68 | 108,33 | 111,01 | 0,00000 | 0,000 |
| 33 | 962031132 | Búranie priečok z tehál pálených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t | m2 | 78,990 | 2,77 | 0,00 | 218,80 | 218,80 | 0,00000 | 0,000 |
| | | "1.N.P." (4,95*3-3,15*2+4,28+1,8+1,1+1,9*3+1,3+1,35)*2,56 | | 78,990 | | | | | | |
| | | -0,7*8+0,9*2)*2,015 | | 93,901 | | | | | | |
| | | Súčet | | -14,911 | | | | | | |
| | | | | 78,990 | | | | | | |
| 34 | 962032231 | Búranie muriva alebo vyburanie otvoru plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t | m3 | 1,405 | 25,03 | 0,00 | 35,17 | 35,17 | 0,00000 | 0,000 |
| | | "múrik s vonk.bráňkou" 0,9*0,5*2,5+0,8*0,5*0,7 | | 1,405 | | | | | | |
| 35 | 965042231 | Búranie podkladov pod dlažby, ťiatych dlažieb z mazaím, betón, ťiaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t | m3 | 0,958 | 97,15 | 0,00 | 93,07 | 93,07 | 0,00000 | 0,000 |
| | | "ryňa pre kanalizáciu" (4,05+6,0+2,76+0,65+2,5)*0,3*0,2 | | 0,958 | | | | | | |
| 36 | 965044201 | Búranie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm | m2 | 70,860 | 5,78 | 57,40 | 352,17 | 409,57 | 0,00001 | 0,001 |
| 37 | 965081812 | Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzoých, čadícových alebo keramikých, hr. nad 10 mm, -0,06500t | m2 | 57,130 | 3,80 | 0,00 | 217,09 | 217,09 | 0,00000 | 0,000 |
| | | "1.N.P. vid' výkr.č. 1.01" 20,79+3,78+1,6+1,76+14,11+1,17*2+1,9+3,24*2+1,71+2,66 | | 57,130 | | | | | | |
| 38 | 968061125 | Vyvesenie dreveného dverného krídla do súľ plochy do 2 m2, -0,02400t | ks | 14,000 | 0,68 | 0,00 | 9,52 | 9,52 | 0,00000 | 0,000 |
| 39 | 968072455 | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t | m2 | 22,425 | 22,07 | 0,00 | 494,92 | 494,92 | 0,00000 | 0,000 |

4 758,86

256,51

4 502,35

4 758,86

6,715

0,7*2*8+0,9*1,85+0,9*2,1*4+1*2

22,425

| | | | | | | | | | |
|----|-----------|--|----------------|---------|-------|------|--------|---------|-------|
| 40 | 971042361 | Vybúranie otvoru v betónovom murive plochy do 0,09 m ² , hr. do 600 mm, -0,11900t "otvor pre kanalizáciu základu" 1 | ks | 1,000 | 42,03 | 0,00 | 42,03 | 0,00000 | 0,000 |
| 41 | 974031142 | Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t "pre vnútornú kanalizáciu" 13,0 | m | 13,000 | 2,22 | 0,00 | 28,86 | 0,00000 | 0,000 |
| 42 | 979081111 | Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km | t | 27,916 | 13,44 | 0,00 | 375,19 | 0,00000 | 0,000 |
| 43 | 979081121 | Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 586,236 | 0,43 | 0,00 | 252,08 | 0,00000 | 0,000 |
| 44 | 979082111 | Vnútrostaviteľská doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m | t | 27,916 | 10,35 | 0,00 | 288,93 | 0,00000 | 0,000 |
| 45 | 979082121 | Vnútrostaviteľská doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 111,664 | 1,16 | 0,00 | 129,53 | 0,00000 | 0,000 |
| 46 | 979089612 | Poplatok za skládovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné | t | 27,916 | 31,94 | 0,00 | 891,64 | 0,00000 | 0,000 |
| 47 | 979089713 | Prenájom kontajneru 5 m ³ | deň | 20,000 | 3,94 | 0,00 | 78,80 | 0,00000 | 0,000 |
| 48 | 979089714 | Odvoz kontajnera a manipulácia | ks | 6,000 | 40,45 | 0,00 | 242,70 | 0,00000 | 0,000 |
| 49 | 989281341 | Vodorovné premiestnenie ručne ťúrikom - betónovej zmesi vzdialenosti do 10 m, s naložením a vykopiením | m ³ | 0,958 | 22,75 | 0,00 | 21,79 | 0,00000 | 0,000 |

99 Presun hmôt HST

| | | | | | | | | | |
|----|-----------|---|---|-------------|---------------|-------------|---------------|----------------|--------------|
| 50 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 22,531 | 36,41 | 0,00 | 820,35 | 0,00000 | 0,000 |
| | | | | 0,00 | 820,35 | 0,00 | 820,35 | 0,00000 | 0,000 |

PSV Práca a dodávky PSV

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | | | 43 974,87 | 17 860,47 | 61 835,34 | 9,830 |
|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|

713 Izolácie tepelné

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|---------|-------|
| 51 | 1713112111 | Montáž tepelnej izolácie stropov polystyrénom, vrchom kladenou voľne | m ² | 75,000 | 1,53 | 0,00 | 114,75 | 0,00000 | 0,000 |
| 52 | 233720008500 | Doska EPS 100S hr. 200 mm, na zateplenie podlaží a plochých striech Minimálna objemová hmotnosť: 19,5 kg/m ³ 75 * 1,02 | m ² | 76,500 | 16,29 | 0,00 | 1 246,19 | 0,00390 | 0,298 |
| 53 | 998713201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | % | 76,500 | | | | | |
| | | | | 13,609 | 1,30 | 0,00 | 17,69 | 0,00000 | 0,000 |
| | | | | 1 246,19 | 132,44 | 1 378,63 | 0,298 | | |

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

| | | | | | | | | | |
|----|-------------|--|----|---------------|---------------|---------------|--------------|---------|-------|
| 54 | 721171112.S | Potrubiie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3,9 mm "viď výkr.č.09" 20 | m | 20,000 | 29,32 | 314,60 | 501,92 | 855,78 | 0,089 |
| 55 | 721173205.S | Potrubiie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1,8 mm "viď výkr.č.09" 13 | m | 13,000 | 9,40 | 39,26 | 82,94 | 122,20 | 0,008 |
| 56 | 722130801 | Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t | m | 5,000 | 2,43 | 0,00 | 12,15 | 0,00000 | 0,000 |
| 57 | 722190401 | Vyvedenie a upevnenie výpusky DN 15 | ks | 16,000 | 7,91 | 0,00 | 126,56 | 0,00000 | 0,000 |
| 58 | 998721201.S | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | % | 8,473 | 1,00 | 0,00 | 8,47 | 0,00000 | 0,000 |
| | | | | 353,86 | 501,92 | 855,78 | 0,089 | | |

725 Zdravotechnika - zariadenia, predmety

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--|------|------------------|-----------------|------------------|--------------|---------|---------|
| 59 | 725110813.S | Demontáž záchoda drepeného, -0,06200t | súb. | 4,000 | 8,26 | 0,00 | 33,04 | 0,00000 | 0,000 |
| 60 | 725119109.S | Montáž tlakového tlačidlového splachovača "Z09" 5 | ks | 5,000 | 10,62 | 0,30 | 52,80 | 0,00000 | 0,000 |
| 61 | 6423700010pc | Splachovač tlakový podomietkový plastový, dve množstevné splachovanie 25x6cm, farba chróm brúsený "Z09" 5 | ks | 5,000 | 122,43 | 612,15 | 0,00 | 612,15 | 0,079 |
| 62 | 72511910R | Montáž splachovacej nádrčky plastovej s rohovým ventilom podomietkových | ks | 6,000 | 62,66 | 268,02 | 107,94 | 0,00066 | 0,004 |
| 63 | 55432000300 | Splachovacia nádrčka podomietková Sigma 12, objem 6/3 l | ks | 5,000 | 179,91 | 899,55 | 0,00 | 899,55 | 0,00425 |
| 64 | 725119410.S | Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom "Z01" 4 | ks | 5,000 | 17,93 | 11,25 | 78,40 | 89,65 | 0,00017 |
| | | | | 4,000 | | | | | |
| | | | | 14 744,37 | 1 648,41 | 16 392,78 | 0,541 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|-------|--|------|--------|--------|----------|--------|----------|---------|-------|
| 65 | 642301160R | Súčet | WC závesný klozet s predĺženou dĺžkou 700x360x380mm, farba biela | ks | 5,000 | 486,54 | 486,54 | 0,00 | 486,54 | 0,01200 | 0,012 |
| | | | "Z05" 1 | | 1,000 | | | | | | |
| 66 | 642301162R | | WC závesný klozet s hĺbkovým splachovaním dšxv 540x368x380mm, farba biela, geberit systém a príslušenstvo | ks | 4,000 | 462,48 | 1 849,92 | 0,00 | 1 849,92 | 0,01200 | 0,048 |
| | | | "Z01" 4 | | 4,000 | | | | | | |
| 67 | 725129210.S | | Montáž pisořu keramikého s automatickým splachovaním | ks | 3,000 | 13,48 | 0,00 | 40,44 | 40,44 | 0,00000 | 0,000 |
| | | | "Z03" 3 | | 3,000 | | | | | | |
| 68 | 642521140R | | Odsávací umŕal dšxv 305x340x335, farba biela, prívod 30mm, so zadným vodovodným prívodom vody | ks | 3,000 | 505,68 | 1 517,04 | 0,00 | 1 517,04 | 0,02800 | 0,084 |
| | | | "Z03" 3 | | 3,000 | | | | | | |
| 69 | 725130811.S | | Demontáž pisořového stŕtia 1 dielnych, -0,03968t | súb. | 2,000 | 10,62 | 0,00 | 21,24 | 21,24 | 0,00000 | 0,000 |
| 70 | 72514970R | | Montáž systémových sanitŕnych priēok vrátane dveri v 2100mm na nožičkách vo WC | m2 | 16,065 | 44,93 | 0,00 | 721,80 | 721,80 | 0,00000 | 0,000 |
| | | | "M 1.02 a 1.03" (1,65+2,7+1,65)*2,1 | | 16,065 | | | | | | |
| 71 | 56495000020R | | Systémova sanitŕna priečka vrátane dveri do výšky cca 2100 mm na nožičkách, polaminovaná DTD hr.30 mm, farba RAL 7016, alt HPL doska hr. cca 20 mm | m2 | 16,065 | 144,97 | 2 328,94 | 0,00 | 2 328,94 | 0,00612 | 0,098 |
| | | | Central-plus s.r.o. Kořany nad Turcom 374, 038 41, 043/ 4277053 | | | | | | | | |
| | | | "M 1.02 a 1.03" (1,65+2,7+1,65)*2,1 | | 16,065 | | | | | | |
| 72 | 725190005.S | | Montáž pisořovej deliacej steny keramickej | ks | 2,000 | 4,50 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00000 | 0,000 |
| 73 | 64252000200.S | | Urínová deliaca stena keramická dšxv 760x410x660mm | ks | 2,000 | 139,25 | 278,50 | 0,00 | 278,50 | 0,00850 | 0,017 |
| 74 | 725210821.S | | Demontáž umyvadla alebo umyvadliok bez výtokovej armatúry, -0,01946t | súb. | 7,000 | 5,16 | 0,00 | 36,12 | 36,12 | 0,00000 | 0,000 |
| 75 | 725219401.S | | Montáž umyvadla keramicného na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry | ks | 5,000 | 30,92 | 23,00 | 131,60 | 154,60 | 0,00028 | 0,001 |
| | | | "Z02" 4 | | 4,000 | | | | | | |
| | | | "Z06" 1 | | 1,000 | | | | | | |
| | | | Súčet | | 5,000 | | | | | | |
| 76 | 642137060R | | Keramické umyvadlo si sifonom, prŕmer 455 mm, hĺbka 125mm a výška 870mm, farba biela | ks | 4,000 | 239,53 | 958,12 | 0,00 | 958,12 | 0,01450 | 0,058 |
| | | | "Z02" 4 | | 4,000 | | | | | | |
| 77 | 642137061R | | Zdravotné umyvadlo keramické závesné s 1 otvorom pre batŕiu uprostred, dšxv 640x550x170mm, farba biela, prepad štandardný | ks | 1,000 | 95,81 | 95,81 | 0,00 | 95,81 | 0,01450 | 0,015 |
| | | | "Z06" 1 | | 1,000 | | | | | | |
| 78 | 725291113.S | | Montáž doplnkov zariadení kúpeľni a zŕchovej, drobné predmety (drŕiak na uterák, mydelnička) | ks | 32,000 | 2,99 | 0,00 | 95,68 | 95,68 | 0,00000 | 0,000 |
| | | | "ZSZ 01" 5 | | 5,000 | | | | | | |
| | | | "ZSZ 02" 3 | | 3,000 | | | | | | |
| | | | "ZSZ 03" 3 | | 3,000 | | | | | | |
| | | | "ZSZ 04" 3 | | 3,000 | | | | | | |
| | | | "ZSZ 05" 5 | | 5,000 | | | | | | |
| | | | "ZSZ 06" 5 | | 5,000 | | | | | | |
| | | | "ZSZ 05" 3 | | 3,000 | | | | | | |
| | | | Súčet | | 32,000 | | | | | | |
| 79 | 5523403510pc | | Zŕsobnik toaletného papiera z matného nerez uokruhŕy, so zŕmkou rozmer 123xD 250mm | ks | 5,000 | 96,34 | 481,70 | 0,00 | 481,70 | 0,00203 | 0,010 |
| | | | "ZSZ 01" 5 | | 5,000 | | | | | | |
| 80 | 5523403520pc | | Zŕsobnik na hygienické vreckŕ, matný nerez, rozmer 30x97x145mm | ks | 3,000 | 61,48 | 184,44 | 0,00 | 184,44 | 0,00203 | 0,006 |
| 81 | 5523403530pc | | Hygienický kôš nástŕnný objem 6 l s odklŕpacim vekom, matný nerez, rozmer 102x230x290mm | ks | 3,000 | 95,28 | 285,84 | 0,00 | 285,84 | 0,00203 | 0,006 |
| | | | "ZSZ 03" 3 | | 3,000 | | | | | | |
| 82 | 5523403540pc | | Dŕvkovaē tekutŕho mydla, objem 1200ml, so zŕmkom, s priamym plnenim mydla, lesklŕ | ks | 3,000 | 103,48 | 310,44 | 0,00 | 310,44 | 0,00203 | 0,006 |
| | | | "ZSZ 04" 3 | | 3,000 | | | | | | |
| 83 | 5523403550pc | | WC suprava závesná, matný nerez, rozmer 92x82x393mm | ks | 5,000 | 50,25 | 251,25 | 0,00 | 251,25 | 0,00203 | 0,010 |
| 84 | 5523403560pc | | Zrkadlo, rŕm s termoplastu dekor hlinik, rozmer D 600mm | ks | 5,000 | 65,37 | 326,85 | 0,00 | 326,85 | 0,00203 | 0,010 |
| | | | "ZSZ 06" 5 | | 5,000 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|--|------|---------|---------------|---------------|--------|-----------------|---------|--------------|
| 85 | 5523403570pc | Háčik na utierky, chróm, dksčv 65x65x20mm | ks | 5,000 | 5,86 | 29,30 | 0,00 | 29,30 | 0,00203 | 0,010 |
| | | "ZSZ 07" 5 | | 5,000 | | | | | | |
| 86 | 552340358R | Bezdotýkový el.sušič rúk, lesklý nerez, fotobunka, 1640W, 230V, rozmer 154x255x305mm | ks | 3,000 | 433,28 | 1 299,84 | 0,00 | 1 299,84 | 0,00203 | 0,006 |
| | | "ZSZ 08" 3 | | 3,000 | | | | | | |
| 87 | 725291114.S | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, maclá | ks | 2,000 | 3,22 | 0,00 | 6,44 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 |
| | | "Z07" 2 | | 2,000 | | | | | | |
| 88 | 552340358pc | Madlo boaietné závesné, sklöpnné, kočvené do steny, dksčv. 800x100x200mm, biele | ks | 2,000 | 122,43 | 244,86 | 0,00 | 244,86 | 0,00203 | 0,004 |
| | | "Z07" 2 | | 2,000 | | | | | | |
| 89 | 725330820.S | Demontáž výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturívovej, -0,03470t | sub. | 1,000 | 8,12 | 0,00 | 8,12 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 |
| 90 | 725333360.S | Montáž výtokovej keramickej volne stojacej bez výtokovej armatúry | ks | 1,000 | 17,70 | 4,49 | 13,21 | 0,00073 | 0,001 | 0,001 |
| | | "Z10" 1 | | 1,000 | | | | | | |
| 91 | 6427100007pc | Výlevka stojatá keramicná s plastovou mrežou, dksčv 500x435x460mm | ks | 1,000 | 319,37 | 319,37 | 0,00 | 319,37 | 0,07850 | 0,019 |
| | | "Z10" 1 | | 1,000 | | | | | | |
| 92 | 725590811.S | Vnútrostavenskové premiestnenie vybraných hmôt zariadeniach predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m | t | 1,234 | 51,79 | 0,00 | 63,91 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 |
| 93 | 725810811.S | Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t | ks | 10,000 | 1,63 | 0,00 | 16,30 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 |
| 94 | 725819401.S | Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 | ks | 10,000 | 4,84 | 8,40 | 40,00 | 0,00008 | 0,001 | 0,001 |
| 95 | 551170021200 | Ventil rohový, 3/8"-1/2", chróm, 2 ks | ks | 10,000 | 37,10 | 371,00 | 0,00 | 371,00 | 0,00050 | 0,005 |
| 96 | 725819402.S | Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2 | ks | 1,000 | 5,98 | 0,84 | 5,14 | 0,00008 | 0,000 | 0,000 |
| 97 | 551170020000.S | Gulový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz | ks | 1,000 | 9,59 | 9,59 | 0,00 | 9,59 | 0,00016 | 0,000 |
| 98 | 725820810 | Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t | sub. | 5,000 | 3,77 | 0,00 | 18,85 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 |
| 99 | 725829201 | Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej | ks | 1,000 | 7,45 | 1,37 | 6,08 | 0,00012 | 0,000 | 0,000 |
| | | "Z11" 1 | | 1,000 | | | | | | |
| 100 | 551467104pc | Drezová nástenná páková batéria, ploché výtokové rameno dl.30 cm, rozteč 100 mm, chróm | ks | 1,000 | 90,17 | 90,17 | 0,00 | 90,17 | 0,00149 | 0,001 |
| | | "Z11" 1 | | 1,000 | | | | | | |
| 101 | 725829601 | Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických | ks | 5,000 | 9,16 | 6,05 | 39,75 | 45,80 | 0,00010 | 0,001 |
| | | "Z06" 1 | | 1,000 | | | | | | |
| | | "Z08" 4 | | 4,000 | | | | | | |
| | | Súčet | | 5,000 | | | | | | |
| 102 | 551467104R | Umývadlová stojanková páková batéria | ks | 4,000 | 207,59 | 830,36 | 0,00 | 830,36 | 0,00149 | 0,006 |
| | | "Z08" 4 | | 4,000 | | | | | | |
| 103 | 551467105R | Lekárska páka pre ztravné umývadlo dksčv 181x53x90mm | ks | 1,000 | 85,17 | 85,17 | 0,00 | 85,17 | 0,00149 | 0,001 |
| | | "Z06" 1 | | 1,000 | | | | | | |
| 104 | 725859101.S | Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety do DN 32 | ks | 5,000 | 3,25 | 0,00 | 16,25 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 |
| 105 | 551610001300.S | Odpadový ventil 5/4" pre umývadlo, veľkosť pripojovacieho závitú 6/4", so skrutkou 60?mm a reliazkou | ks | 5,000 | 5,76 | 28,80 | 0,00 | 28,80 | 0,00008 | 0,000 |
| 106 | 725860820.S | Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t | ks | 7,000 | 1,35 | 0,00 | 9,45 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 |
| 107 | 725869301.S | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 | ks | 7,000 | 2,92 | 0,00 | 20,44 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 |
| 108 | 551620006400.S | Zápachová uzávierka - sílón pre umývadlá DN 40 | ks | 7,000 | 22,92 | 160,44 | 0,00 | 160,44 | 0,00033 | 0,002 |
| 109 | 725869371.S | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisarovej do D 50 | ks | 3,000 | 2,46 | 0,00 | 7,38 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 |
| 110 | 551620071000.S | Zápachová uzávierka - sílón pre pisare DN 50 | ks | 3,000 | 28,22 | 84,66 | 0,00 | 84,66 | 0,00018 | 0,001 |
| 111 | 998725201 | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m | % | 163,438 | 0,30 | 0,00 | 49,03 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 |
| | | Konstrukcie tesárske | | | | | | | | |
| | | 762 | | | 861,17 | 360,48 | | 1 221,65 | | 0,752 |
| 112 | 762810016.S | Záklöp stropov z dosiek OSB skruikovaných na trámy na zraz hr. dosky 22 mm | m2 | 69,449 | 16,11 | 861,17 | 257,65 | 1 118,82 | 0,01083 | 0,752 |
| | | 14,03*4,95 | | 69,449 | | | | | | |
| 113 | 762841812.S | Demontáž podbija obkladov stropov a striech sklonu do 60° z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0,04000 t | m2 | 27,000 | 1,86 | 0,00 | 50,22 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 |
| 114 | 998762202.S | Presun hmôt pre konstrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | % | 11,690 | 4,50 | 0,00 | 52,61 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 |

763

Konštrukcie - drevostavby

| | 1 338,39 | 1 375,78 | 2 714,17 | 1,166 | | | |
|---------------|--|----------|----------|--------|----------|---------|-------|
| 115 763120011 | Sádkoartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, dvojité opláštenie, doska 2xRBI 12,5 mm | 41,52 | 124,11 | 249,57 | 373,68 | 0,02202 | 0,198 |
| | "M 1.02" 0,9*2,5 | 9,000 | | | | | |
| | "M 1.03" 2,7*2,5 | 2,250 | | | | | |
| | Súčet | 6,750 | | | | | |
| 116 763134010 | SDK podhľad KNAUF D116, závesná kca profil UA, montážny profil CD, dosky GKB hr. 12, 5 mm | 33,42 | 699,39 | 667,49 | 1 366,88 | 0,01371 | 0,561 |
| | 16,8+8,0+9,7+2,0+3,0+1,4 | 40,900 | | | | | |
| 117 763134040 | SDK podhľad KNAUF D116, závesná kca profil UA, montážny profil CD, dosky GKF1 hr. 12,5 mm | 35,46 | 514,89 | 442,53 | 957,42 | 0,01507 | 0,407 |
| | "M 1.07" 27,0 | 27,000 | | | | | |
| 118 998763401 | Presun hmôt pre sádkoartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m | 0,60 | 0,00 | 16,19 | 16,19 | 0,00000 | 0,000 |
| | | 26,980 | | | | | |

764

Konštrukcie klampiarske

| | 7,29 | 29,29 | 36,58 | 0,002 | | | |
|---------------|--|-------|-------|-------|-------|---------|-------|
| 119 764410740 | Oplechovanie parapetov z hlinikového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm "vonkajšie parapety" 2*0,9 | 15,30 | 7,29 | 20,25 | 27,54 | 0,00110 | 0,002 |
| | | 1,800 | | | | | |
| 120 764410850 | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t | 1,31 | 0,00 | 8,38 | 8,38 | 0,00000 | 0,000 |
| | 0,6*6+0,9*2+1,0 | 6,400 | | | | | |
| 121 998764201 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | 1,85 | 0,00 | 0,66 | 0,66 | 0,00000 | 0,000 |
| | | 0,359 | | | | | |

766

Konštrukcie stolárske

| | 1 004,47 | 6 050,72 | 7 055,19 | 0,086 | | | |
|--------------------|---|----------|----------|----------|----------|---------|-------|
| 122 766662112 | Montáž dverového vráta otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania | 19,73 | 0,00 | 39,46 | 39,46 | 0,00000 | 0,000 |
| | Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 60x2100 mm, povrch farby RAL 7016 piné, do obložkovej zárubne prevé | 141,94 | | 0,00 | 141,94 | 0,02500 | 0,025 |
| 124 61161000042pc | Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 800x2100 mm, povrch farby RAL 7016 piné, do obložkovej zárubne ľavé | 170,33 | | 0,00 | 170,33 | 0,02500 | 0,025 |
| 125 549750000600.S | Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený | 20,31 | | 0,00 | 40,62 | 0,00700 | 0,002 |
| 126 766694121.S | Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm | 8,53 | | 16,70 | 17,06 | 0,00006 | 0,000 |
| 127 611550001200.S | Parapetná doska vnútorná, šírka 400 mm, z dreva/tesky laminovanej, mramor a ostatné farby okrem bielej | 18,74 | | 0,00 | 33,73 | 0,00786 | 0,003 |
| 128 766702111.S | Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové | 55,60 | | 105,84 | 111,20 | 0,00045 | 0,001 |
| | Zárubňa vnútorná obložková, šírka otvoru 700 mm, výška 2100 mm, masív ihličtan, pre stenu hrúbky 100 mm, pre jednokrídlové dvere, s náterom bielej farby RAL 7016 | 292,76 | | 0,00 | 292,76 | 0,01500 | 0,015 |
| | Zárubňa SAPEL/NORMAL praktik - sápeľi. | | | | | | |
| 130 6118100002pc | Zárubňa vnútorná obložková, šírka otvoru 100 mm, výška 2100 mm, masív ihličtan, pre stenu hrúbky 100 mm, pre jednokrídlové dvere, s náterom bielej farby RAL 7016 | 319,37 | | 0,00 | 319,37 | 0,01500 | 0,015 |
| | Zárubňa SAPEL/NORMAL praktik - sápeľi. | | | | | | |
| 131 76681100R | Montáž a dodávka stolárskych prvkov- kuchynská linka so zabudovaným drezom a prietokovou batériou, skriňa, posuvné dvere a IS spolu s dopravou | 5 850,13 | 0,00 | 5 850,13 | 5 850,13 | 0,00000 | 0,000 |
| | "vrd výkr.č.13, pol.SO1+SO2+SO3+SO4" 1 | 1,000 | | | | | |
| 132 998766201.S | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | 0,55 | 0,00 | 38,59 | 38,59 | 0,00000 | 0,000 |
| | | 70,166 | | | | | |

767

Konštrukcie doplnkové kovové

| | 11 714,45 | 458,44 | 12 172,89 | 1,707 | | | |
|--------------------|--|--------|-----------|--------|--------|---------|-------|
| 133 767612110.S | Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými expanznými ISO páskami (expanzná) (0,9+1,5)*2,2 | 12,31 | 17,57 | 100,61 | 118,18 | 0,00021 | 0,002 |
| | | 9,600 | | | | | |
| 134 283550011300.S | Komprimovaná parotesná PUR expanzná páska 5-30x4 mm, pre okenné a fasádne konštrukcie | 9,18 | 88,13 | 0,00 | 88,13 | 0,00020 | 0,002 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|----|--------|----------|----------|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 135 | 553410390pc | Hliníkové okno dvojkridlové spodné časť otváracé, vrchná pevná, vxš 1600x900 mm, izolačné trojsklo, obojstranná laminácia tmavo hnedej farby | ks | 2,000 | 643,01 | 1 286,02 | 0,00 | 1 286,02 | 0,05400 | 0,108 | |
| ponuka od Šlahor | | | | | | | | | | | |
| 136 | 767641110.S | Montáž kovového dverového krídla otočného jednokridlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania | ks | 1,000 | 38,28 | 0,00 | 38,28 | 38,28 | 0,00000 | 0,000 | |
| 137 | 5534100325pc | Dvere hliníkové jednokridlové otočné 900x2450 mm + bočný pevný svetlík 600x2450mm, číre bezpečnostné zasklenie, obojstranná laminácia tmavo hnedej farby | ks | 1,000 | 1 863,02 | 1 863,02 | 0,00 | 1 863,02 | 0,14715 | 0,147 | |
| "v miestnosti 1.07" 1 | | | | | | | | | | | |
| 138 | 767646520.S | Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí (0,9+2,1)*2+(0,9+2,2)*2 | m | 24,400 | 15,27 | 90,28 | 282,31 | 372,59 | 0,00041 | 0,010 | |
| ponuka Šlahor | | | | | | | | | | | |
| 139 | 5534100321pc | Dvere hliníkové otváracie sklopné jednokridlové šxv 900x2100 mm, izolačné trojsklo, obojstranná laminácia tmavo hnedej farby | ks | 2,000 | 1 735,27 | 3 470,54 | 0,00 | 3 470,54 | 0,33000 | 0,660 | |
| ponuka Šlahor | | | | | | | | | | | |
| "O2" 2 | | | | | | | | | | | |
| 140 | 5534100322pc | Dvere hliníkové otváracie jednokridlové šxv 800x2200 mm, izolačné trojsklo, obojstranná laminácia tmavo hnedej farby | ks | 2,000 | 1 767,20 | 3 534,40 | 0,00 | 3 534,40 | 0,33000 | 0,660 | |
| ponuka Čik Peter, Šlahor | | | | | | | | | | | |
| "O3" 2 | | | | | | | | | | | |
| 141 | 767651210.S | Montáž vrat otočných, osadených do ocelevej zárubne z dielov, s plochou do 6 m2 | ks | 1,000 | 39,07 | 1,83 | 37,24 | 39,07 | 0,00032 | 0,000 | |
| "vid' výkr.č.14" 1 | | | | | | | | | | | |
| 142 | 5534100609pc | Bránka dvojkridlová z jaskľových profilov a jaskľovým rámom, rozmer šxv 1800x1500mm | ks | 1,000 | 1 362,66 | 1 362,66 | 0,00 | 1 362,66 | 0,11800 | 0,118 | |
| "vid' výkr.č.14" 1 | | | | | | | | | | | |
| 771 Podlahy z dlaždíc | | | | | | | | | | | |
| 143 | 77141500R | Montáž soklíkov z AL | m | 51,000 | 7,05 | 31,11 | 328,44 | 359,55 | 0,00966 | 0,493 | |
| "vid' výkr.č.09" 51 | | | | | | | | | | | |
| 144 | 5997400069R | Sokola lišta AL | m | 51,000 | 3,19 | 165,94 | 0,00 | 165,94 | 0,02400 | 1,248 | |
| "vid' výkr.č.09" 51 | | | | | | | | | | | |
| 145 | 77157613R | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného vel. 600 x 300 mm | m2 | 67,900 | 18,25 | 412,15 | 827,03 | 1 239,18 | 0,00347 | 0,236 | |
| "1.N.P. vid' výkr.č.1.01" 16,8+8,0+9,7+2,0+3,0+1,4+27,0 | | | | | | | | | | | |
| 146 | 5977400033pc | Dlaždice keramické, lxxhtr 600x300x10 mm | m2 | 69,258 | 28,41 | 1 967,62 | 0,00 | 1 967,62 | 0,02306 | 1,597 | |
| 67,9 * 1,02 | | | | | | | | | | | |
| 147 | 998771201 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m | % | 37,323 | 3,55 | 0,00 | 132,50 | 132,50 | 0,00000 | 0,000 | |
| 776 Podlahy povlakové | | | | | | | | | | | |
| 148 | 776401800 | Demontáž soklíkov alebo list | m | 17,400 | 1,21 | 0,00 | 21,05 | 21,05 | 0,00000 | 0,000 | |
| "1.N.P. M 1.02" (4,95+4,2)*2-0,9 | | | | | | | | | | | |
| 17,400 | | | | | | | | | | | |
| 149 | 776511820 | Odstranenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t | m2 | 20,790 | 3,07 | 0,00 | 63,83 | 63,83 | 0,00000 | 0,000 | |
| "1.N.P. M 1.02" 20,79 | | | | | | | | | | | |
| 150 | 998776201 | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m | % | 0,849 | 0,35 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,00000 | 0,000 | |
| 781 Obklady | | | | | | | | | | | |
| 151 | 781445217 | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladčiek kladených do tmelu flexibilného vel. 300x600 mm | m2 | 70,000 | 20,14 | 372,40 | 1 037,40 | 1 409,80 | 0,00295 | 0,207 | |
| "výkr.č.10" 60,5+9,5 | | | | | | | | | | | |
| 152 | 5976400018pc | Obkladacky keramické, lxxhtr 298x598x10 mm, farba podľa projektu | m2 | 71,400 | 22,12 | 1 579,37 | 0,00 | 1 579,37 | 0,01852 | 1,322 | |
| 70 * 1,02 | | | | | | | | | | | |
| 153 | 998781201 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m | % | 29,892 | 2,00 | 0,00 | 59,78 | 59,78 | 0,00000 | 0,000 | |
| 783 Dokončovacie práce - nátery | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 61,55 | 221,03 | 282,58 | 0,028 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|----|--------|------|-------|--------|--------|---------|-------|
| 154 | 783782404 | Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednorúčnosťná 8*0,6*4,95 | m2 | 23.760 | 3,32 | 4,51 | 74,37 | 78,88 | 0,00002 | 0,000 |
| 155 | 783894112 | Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMILATEXOM univerzálnym stropov dvojúčnosťný 16,8+8,0+9,7+2,0+3,0+1,4+27,0 | m2 | 67.900 | 3,00 | 57,04 | 146,66 | 203,70 | 0,00040 | 0,027 |
| | | | | 67.900 | | | | | | |

784

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---|----|---------|------|-------|-------|-------|---------|-------|
| Dokončovacie práce - maľby | | | | | | | | | | |
| 156 | 784410010 | Obielenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m | ks | 15.000 | 0,42 | 0,00 | 6,30 | 6,30 | 0,00000 | 0,000 |
| 157 | 784410100 | Penetrovanie jednorúčnosťné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m 172,66-70 | m2 | 102.660 | 0,81 | 32,85 | 50,30 | 83,15 | 0,00010 | 0,010 |
| | | | | 102.660 | | | | | | |
| 158 | 784418011 | Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku "M 1,01-1,07" 16,8+8,0+9,7+2,0+3,0+1,4+27,0 "otvory" 0,9*1,5*2+0,9*2,1*2+1,1*2,2*2 | m2 | 79.220 | 0,79 | 4,75 | 57,83 | 62,58 | 0,00015 | 0,012 |
| | | | | 67.900 | | | | | | |
| | | | | 11.320 | | | | | | |
| | | | | 79.220 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|----|---------|------|-------|--------|--------|---------|-------|
| 159 | 784452271 | Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojúčnosťné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m 172,66-70 | m2 | 102.660 | 1,16 | 33,88 | 85,21 | 119,09 | 0,00021 | 0,022 |
| 160 | 784459251 | Umyvateľný interierový náter na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m "vid výkr.č.10" 32,0+6,5 | m2 | 38.500 | 4,02 | 24,64 | 130,13 | 154,77 | 0,00036 | 0,014 |
| | | | | 38.500 | | | | | | |

M

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|--|-------|-------|----------|------|----------|----------|---------|-------|
| Práce a dodávky M | | | | | | | | | | |
| 161 | 21020100R | Elektroinštalčné práce ponuka firmy PEKOPOS Prepasné | šubor | 1.000 | 1 808,72 | 0,00 | 1 808,72 | 1 808,72 | 0,00000 | 0,000 |
| 162 | 21000001R | Montáž a dodávka ohrev,panelov cen.ponuka Šlahor "vid výkres 16" 1 | šubor | 1.000 | 2 102,55 | 0,00 | 2 102,55 | 2 102,55 | 0,00000 | 0,000 |
| | | | | 1.000 | | | | | | |

HZS

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|--|-------|-------|----------|------|------|----------|---------|-------|
| 163 | 3455199998pc | Elektroinštalčný materiál | šubor | 1.000 | 5 053,56 | 0,00 | 0,00 | 5 053,56 | 0,00008 | 0,000 |
| 164 | 3455199999pc | Dodávka a montáž svietidiel cen.ponuka Šlahor "vid výkres 16 pol.č.1-10" 1 | šubor | 1.000 | 2 964,86 | 0,00 | 0,00 | 2 964,86 | 0,00008 | 0,000 |
| | | | | 1.000 | | | | | | |

HZS

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|--|-----|--------|-------|------|--------|--------|---------|-------|
| Hodinové zúčtovacie sadzby | | | | | | | | | | |
| 165 | HZS000114.S | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 15.000 | 21,29 | 0,00 | 319,35 | 319,35 | 0,00000 | 0,000 |
| 166 | HZS000311.S | Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu menej ako 4 hodiny "očistenie trávov od prachu" 3 | hod | 3.000 | 17,08 | 0,00 | 51,24 | 51,24 | 0,00000 | 0,000 |
| | | | | 3.000 | | | | | | |

Celkom

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | | | | | 48 367,73 | 27 492,27 | 75 860,00 | 32,361 |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|---------------|

Roman Grexa
 Stavebné práce
 Budovateľská400/6
 Brezová pod Bradlom



Handwritten signature in blue ink.